

กำหนดราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2565


สายทาง บ้านนายวิจิตร หมู่ที่ 5
 ตำบลหนองบ่อ
 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


ลักษณะโครงการ


1. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวทั้งสิ้น 0.200 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร /
 ไหล่ทาง ลูกครึ่ง/หินผุ กว้างข้างละ - เมตร
 ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200 ระยะทาง 0.200 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ประเมินราคา(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานกรูยทางวางป่าขูดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	400.00	3.66	1,464.00	1.3795	5.04	2,016.00
2	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	10.62	8,496.00	1.3795	14.65	11,720.00
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	-	-	-
4	งานดินคัดคุ้ระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง)	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	-	-	-
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	-	-	-
8	งานชั้นรองพื้นทาง							
	8.1 ชนิด หินผุ/ลูกครึ่ง	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	-	-	-	-
9	งานชั้นพื้นทาง							
	9.1 ชนิด ลูกครึ่ง/หินผุ (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 ม.)	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายหยาบรองพื้น							
	10.1 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.00	550.00	22,000.00	1.3795	758.72	30,348.80
11	งานผิวทาง							
	11.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	396.00	316,800.00	1.3795	546.28	437,024.00
12	งานไหล่ทาง							
	12.1 ชนิด หินผุ/ลูกครึ่ง ปิดมุมไหล่ทาง	ลบ.ม. (หลวม)	10.00	220.16	2,201.60	1.3795	303.71	3,037.10
13	งานระบายน้ำ							
	13.1 งานท่อกลม คสล.							
	13.1.1 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.2 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	6.00	2,020.00	12,120.00	1.3795	2,786.59	16,719.54
	13.1.3 ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.4 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.5 ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานป้องกันการกัดเซาะ							
	14.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักถั่ว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	14.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานเครื่องหมายจราจร							
	15.1 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
	15.1.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	15.1.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ							
	16.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	16.2 ทางน้ำลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	ป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว, ลาวรผู้รับจ้างจัดทำ)	ป้าย	2.00	-	-	-	-	-
ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง				=	363,081.60		รวมราคาค่างาน	500,865.44
ค่า Factor F งานก่อสร้าง				=	1.3795		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	500,000.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ผักตบชู 1							ตัวอักษร	ห้ามสนทนาด้วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 สุวิทย์ เรืองแก้ว
 วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ


 นางมะลิวิทย์ แคนยุกต์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.หนองบ่อ


 นายธนกร พลประสิทธิ์
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ